



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



PROPOSTA DE PREÇO EMPRESA MARFHYS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI



MARFHYS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI CNPJ nº: 31.549.845/0001-64 Endereço Rua José Santos Filho Nº 175 sala 01, Osmar
Carneiro, BOA VIAGEM - CEARÁ

Contato: (88) 9 9715-7531 & (88) 9 9688-2269

E-mail: marfhysbv@gmail.com

CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 02.06.04/2020

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Capistrano, Ceará:

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições do Edital da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02.06.04/2020, com abertura marcada para o dia 10/03/2020, às 13:00h.

Declaração comprometendo-se a prestar todos os serviços dentro das especificações e condições do Edital.

Declaramos que recebemos todos os documentos, que conhecemos o local dos serviços o projeto e especificações fornecidos e que são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumimos a responsabilidade pela execução das mesmas.

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços cotados nesta proposta de preços, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	OBJETO	VALOR
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação de quadras na localidade de Carqueja no Município de Capistrano, Ceará.	R\$ 189.076,07
	VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO	189.076,07

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$: 189.076,07(Cento e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e sete centavos)

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente: MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

Endereço: Bairro Osmar Carneiro, rua: José Santos Filho nº 175

CNPJ: 31.549.845/0001-64

PRAZO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Até(90) dias:

VALIDADE DA PROPOSTA: (90)Dias;

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE nº 061587080-01

1/14



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI CNPJ nº.: 31.549.845/0001-64 Endereço Rua José Santos Filho Nº 175 sala 01, Osmar Carneiro, BOA VIAGEM - CEARÁ

Contato: (88) 9 9715-7531 & (88) 9 9688-2269

E-mail: marfhysbv@gmail.com

PAGAMENTO: Conforme Edital;

Prazo de Execução do Serviços: Conforme Edital.

Boa Viagem-CE 10 de Março de 2020.

MARCOS ANTONIO Feitosa de Sousa
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio – Administrador
CPF Nº.: 041.335.663-94

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 051567060-01

2/14

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS LOCALIDADE DE CARQUEJUA NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA : 10/03/2020	BDI : 23.83%			
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	SCINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2018/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,62%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.488,49	5,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.494,23	22,47
3	ALAMBRADOS	63.348,48	33,50
4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13.437,45	7,11
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.487,92	10,84
6	PINTURA	38.821,50	21,06
VALOR ORÇAMENTO:		152.688,49	100,00
VALOR BDI TOTAL:		36.387,58	
VALOR TOTAL:		189.076,07	



pág: 03

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI CNPJ nº.: 31.549.845/0001-64 Endereço Rua José Santos Filho Nº 175 sala 01, Osmar Carneiro, BOA VIAGEM - CE

Contato: (88) 9 9715-7531 & (88) 9 9688-2269

E-mail: marfhysbv@gmail.com

Helder Pinheiro de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061587960-01

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
 CNPJ 31.549.845/0001-64
 Marcos Antônio Feitosa de Sousa
 Sócio - Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO E AMPLIACÃO DE QUADRA LOCALIDADE DE CANDIDATURA DO TERCEIRO DE CARRASCO - CE
LOCAL: CARRASCO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO - CE

DATA: 10/03/2020
ORÇ. 001 COM DECONTABILIZAÇÃO 85,20% DATA ORÇ. 12/03/18
ORÇ. 2018/7 COM DECONTABILIZAÇÃO 85,20% DATA ORÇ. 06/03/19
ORÇ. 2018/8 COM DECONTABILIZAÇÃO 85,20% DATA ORÇ. 06/03/19

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID, QUANTIDADE, BDI BDI, PREÇO UNITÁRIO RS, COM BDI, PREÇO TOTAL RS. It lists various construction items like electrical installations, masonry, and painting.

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 061567060-01

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CHPJ nº 549.845/0001-64
Marcos Antonio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS LOCALIDADE DE CARQUEJA NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	10/03/2020	BDI:	23.83%
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	12/2018
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48.69% 08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-


1.1. COMP.CAP001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	37,35000000	38,56	1.440,16
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	116,53200000	10,70	1.246,86
TOTAL MAO DE OBRA:					2687,02
VALOR SEM ENCARGOS:					2.687,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2.289,03
VALOR COM ENCARGOS:					4.976,05
VALOR BDI (23.83%):					1.185,70
VALOR COM BDI:					6.161,75


 Helder Diniz de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE nº 061587060-81

2. 09/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,46	3,46
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	3,52	14,08
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	201,65	201,65
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	10,18	1,12
TOTAL MATERIAL:					220,31
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,59	8,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,01	14,02
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	163,21	1,63
TOTAL SERVIÇO:					24,24
VALOR SEM ENCARGOS:					244,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,23
VALOR COM ENCARGOS:					254,78
VALOR BDI (23.83%):					60,71
VALOR COM BDI:					315,49


 MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
 CNPJ nº 31.549.845/0001-64
 Marcos Antônio Feitosa de Sousa
 Sócio - Administrador

2.2. 4996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,75	0,85
00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,25000000	6,02	1,51
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,26	0,25
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	13,12	14,73
TOTAL MATERIAL:					17,34
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22560000	8,59	1,94
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33170000	8,66	2,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55730000	7,01	3,91
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,12130000	200,67	24,37
TOTAL SERVIÇO:					33,09
VALOR SEM ENCARGOS:					50,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,71
VALOR COM ENCARGOS:					56,14

VALOR BDI (23.83%):	13,38
VALOR COM BDI:	69,52

2.3. 98655 - EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,89830000	19,96	17,29
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,01670000	3,52	7,10
00004509 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,65000000	1,92	3,17
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29540000	10,16	3,00
TOTAL MATERIAL:					36,56
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33090000	8,66	11,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79850000	7,01	5,60
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12010000	11,01	1,32
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,52460000	9,13	4,79
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	SINAPI	M3	0,36360000	197,28	71,73
96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,89080000	19,00	13,18
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	13,32720000	6,38	85,03
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	5,68000000	5,31	31,22
TOTAL SERVIÇO:					224,49
VALOR SEM ENCARGOS:					254,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):					33,78
VALOR COM ENCARGOS:					288,74
VALOR BDI (23.83%):					68,81
VALOR COM BDI:					357,55

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 001567060-01



2.4. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	7,01	0,50
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	8,43	0,61
TOTAL SERVIÇO:					1,11
VALOR SEM ENCARGOS:					1,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,58
VALOR COM ENCARGOS:					1,61
VALOR BDI (23.83%):					0,38
VALOR COM BDI:					1,99

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

2.5. 9822 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	8,66	1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	7,01	16,30
TOTAL SERVIÇO:					18,25
VALOR SEM ENCARGOS:					18,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,77
VALOR COM ENCARGOS:					26,02
VALOR BDI (23.83%):					6,29
VALOR COM BDI:					32,22

2.6. C3095 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29880000	7,13	2,13
TOTAL MAO DE OBRA:					2,13
VALOR SEM ENCARGOS:					2,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,82
VALOR COM ENCARGOS:					3,95
VALOR BDI (23.83%):					0,94

2.7. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,29800000	9,63	2,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14940000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						3,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	SEINFRA	L	0,30000000	20,72	6,22
TOTAL MATERIAL:						6,22
VALOR SEM ENCARGOS:						10,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,35
VALOR COM ENCARGOS:						13,52
VALOR BDI (23.83%):						3,22
VALOR COM BDI:						16,74



3.1. C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,56025000	9,63	5,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31374000	7,13	2,24
TOTAL MAO DE OBRA:						7,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	8,51	0,16
346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	0,98	0,42
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,29400000	8,32	1,86
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	2,52	2,52
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,65700000	0,16	0,14
16221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	2,59	1,09
TOTAL MATERIAL:						6,96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	5,00	0,41
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	211,98	0,85
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	78,59	0,31
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	14,12	7,06
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	9,69	0,59
TOTAL SERVIÇO:						8,22
VALOR SEM ENCARGOS:						23,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,24
VALOR COM ENCARGOS:						36,25
VALOR BDI (23.83%):						8,64
VALOR COM BDI:						44,89

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.61567060-01

3.2. 19 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Socio - Administrador

VALOR SEM ENCARGOS:	2,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,52
VALOR BDI (23.83%):	0,60
VALOR COM BDI:	3,12

3.3. 88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,64	1,64
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL GERAL:						2,96
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	0,74700000	6,05	4,97
TOTAL MAO DE OBRA:						4,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL MATERIAL:						1,85

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05

TOTAL SERVIÇO:	0,85
VALOR SEM ENCARGOS:	9,23
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,27
VALOR COM ENCARGOS:	13,50
VALOR BDI (23,83%):	3,22
VALOR COM BDI:	16,72



pág: 07

3.4. C2282 - SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREGADA (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11878	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT	SEINFRA	M	1,00000000	18,00	18,00

TOTAL SERVIÇO:	18,00
VALOR SEM ENCARGOS:	18,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,00
VALOR BDI (23,83%):	4,29
VALOR COM BDI:	22,29

3.5. 23 - GRADIL DE FERRO (M2)

Halder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 061567060-01

VALOR SEM ENCARGOS:	72,98
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	72,98
VALOR BDI (23,83%):	17,39
VALOR COM BDI:	90,37

3.6. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07000000	7,10	0,50
0000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	6,14	0,92
00007167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,05000000	11,91	12,51
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,68000000	30,57	51,36

TOTAL MATERIAL:	66,29
-----------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,63	4,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,01	7,01

TOTAL SERVIÇO:	11,33
VALOR SEM ENCARGOS:	76,62
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,85
VALOR COM ENCARGOS:	81,67
VALOR BDI (23,83%):	19,46
VALOR COM BDI:	101,13

MARFYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

4.1. 00025398 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1.766,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.766,13
VALOR BDI (23,83%):	420,87
VALOR COM BDI:	2.187,00

4.2. C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (C-J)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11139	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00000000	1269,61	1269,61
11911	TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00000000	299,26	299,26

TOTAL MATERIAL:	1568,87
-----------------	---------

Página 08

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	183,15	15,84
TOTAL SERVIÇO:					15,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					1.584,71	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,35	
VALOR COM ENCARGOS:					1.588,06	
VALOR BDI (23.83%):					378,43	
VALOR COM BDI:					1.966,49	



4.3. C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00000000	262,99	262,99
TOTAL MATERIAL:					262,99	
VALOR SEM ENCARGOS:					262,99	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					262,99	
VALOR BDI (23.83%):					62,87	
VALOR COM BDI:					325,86	

pág: 08

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 061567060-01

5.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,24100000	7,84	17,57
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,24100000	9,76	21,67
I543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66750000	7,13	13,32
TOTAL MAO DE OBRA:					52,76	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,07	12,84
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 1B	SEINFRA	UN	1,00000000	1,01	1,01
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,48	5,48
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,35	1,35
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	7,30	0,73
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,21	6,63
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,93	1,93
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,58	1,74
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,49	16,49
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,12
TOTAL MATERIAL:					48,32	
VALOR SEM ENCARGOS:					182,08	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					44,54	
VALOR COM ENCARGOS:					147,82	
VALOR BDI (23.83%):					35,83	
VALOR COM BDI:					182,65	

MARFYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

5.2. C4115 - PROJETO EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIAMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,49400000	7,84	11,71
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,49400000	9,76	14,58
TOTAL MAO DE OBRA:					26,29	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7936	PROJETO EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIAMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	467,31	467,31
TOTAL MATERIAL:					467,31	
VALOR SEM ENCARGOS:					493,60	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					22,40	
VALOR COM ENCARGOS:					516,00	
VALOR BDI (23.83%):					122,96	
VALOR COM BDI:					638,96	

5.3. 74131/001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00013999	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA	SINAPI	UN	1,00000000	18,00	18,00	
						TOTAL MATERIAL:	18,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,23	7,23	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,76	8,76	
						TOTAL SERVICIO:	15,99
						VALOR SEM ENCARGOS:	33,99
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,38
						VALOR COM ENCARGOS:	41,37
						VALOR BDI (23.83%):	9,86
						VALOR COM BDI:	51,23

pág: 09



5.4. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURDO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	0,58	1,16	
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	30,13	30,13	
						TOTAL MATERIAL:	31,29
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	7,23	0,96	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	8,76	1,17	
						TOTAL SERVICIO:	2,13
						VALOR SEM ENCARGOS:	33,42
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,98
						VALOR COM ENCARGOS:	34,40
						VALOR BDI (23.83%):	8,20
						VALOR COM BDI:	42,60

Halder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 041567060-01

5.5. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034643	CAIXA INSPECAD EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	1,00000000	9,58	9,58	
						TOTAL MATERIAL:	9,58
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	8,66	1,47	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	7,01	1,19	
94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M3	0,01410000	85,83	1,21	
						TOTAL SERVICIO:	3,87
						VALOR SEM ENCARGOS:	13,45
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,47
						VALOR COM ENCARGOS:	14,92
						VALOR BDI (23.83%):	3,56
						VALOR COM BDI:	18,48

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

5.6. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	35,56	35,56	
						TOTAL MATERIAL:	35,56
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	7,23	2,86	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	8,76	3,46	
						TOTAL SERVICIO:	6,32
						VALOR SEM ENCARGOS:	41,88
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,83
						VALOR COM ENCARGOS:	44,81
						VALOR BDI (23.83%):	10,68
						VALOR COM BDI:	55,49

6.1. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)						
---	--	--	--	--	--	--

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	9,32	0,28
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02000000	3,80	0,08
TOTAL MATERIAL:						0,36
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,52	0,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,01	3,51
TOTAL SERVICOS:						4,46
VALOR SEM ENCARGOS:						4,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,89
VALOR COM ENCARGOS:						6,71
VALOR BDI (23.83%):						1,60
VALOR COM BDI:						8,31



6.2. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	9,32	1,58
TOTAL MATERIAL:						1,98
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	9,52	3,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	7,01	1,75
TOTAL SERVICOS:						5,08
VALOR SEM ENCARGOS:						6,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,23
VALOR COM ENCARGOS:						8,89
VALOR BDI (23.83%):						2,12
VALOR COM BDI:						11,01

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 061567060-01

6.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26145000	7,84	2,05
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29880000	9,64	2,88
TOTAL MAO DE OBRA:						4,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	9,48	0,47
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,41	0,10
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	12,31	1,48
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,17000000	12,55	2,13
TOTAL MATERIAL:						4,18
VALOR SEM ENCARGOS:						9,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,20
VALOR COM ENCARGOS:						13,31
VALOR BDI (23.83%):						3,17
VALOR COM BDI:						16,48

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.549.845/0001-64
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela	IDIA	MÊS	R\$F.
			MES 1	MES 2	MES 3				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.488,49	2.243,08	3.361,33	3.894,08	16,6%	9,488,49	120116	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.494,23	42.494,23			16,0%	42.494,23	120216	
3	ALAMBRADOS	83.346,48		83.346,48		16,0%	83.346,48	120316	
4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13.437,46			13.437,46	16,0%	13.437,46	120416	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.487,92			20.487,92	16,0%	20.487,92	120516	
6	PINTURA	39.821,50			39.821,50	16,0%	39.821,50	120616	
		189.076,07	44.737,31	66.697,81	77.640,95		189.076,07		
			44.737,31	111.435,12	189.076,07		189.076,07		

pág: 12

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI CNPJ nº: 31.549.845/0001-64 Endereço Rua José Santos Filho Nº 175 sala 01, Oemar Carneiro, BOA VAGEM - CE
 Contato: (88) 9 9715-7531 & (88) 9 9688-2269
 E-mail: marfhyshvs@gmail.com

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.549.845/0001-64
 Marcos Antônio Feltosa de Sousa
 Sócio - Administrador

Helder Pinheiro de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 061567060-01

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS LOCALIDADE DE CARQUEJIA NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA: 10/03/2020	BDI: 23,83%
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	SEINFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2010/7 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
		85,20%	48,00%
		-	-
		REP.	12/2018
			08/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600

A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5800
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	1,5000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	9,6500

BDI = 23,83%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

pág: 13

MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI CNPJ nº: 31.549.845/0001-64 Endereço Rua José Santos Filho Nº 175 sala 01, Osmar Carneiro, BOA VIAGEM - CE

Contato: (88) 9 9715-7531 & (88) 9 9688-2269

E-mail: marfhysbv@gmail.com

Helder Diniz de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 061567060-01

[Assinatura]
 MARFHY'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.549.845/0001-64
 Marcos Antônio Feitosa de Sousa
 Sócio - Administrador



[Assinatura]

[Assinatura]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS LOCALIDADE DE CARDUELA NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA:	10/03/2020	BDI:	23,83%
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	FONTE:	SENFRA	VERSÃO:	025 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	SINAPI:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	48,69%
				REF.:	12/2018
					08/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,6900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,6600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0800	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8600
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700

J	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

pág: 13

 Horista = 85,20%
 Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000

 Helder Pinheiro de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 01567060-01

 MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 01.549.845/0001-64

 Marcos Antônio Feitosa de Sousa
 Sócio - Administrador




	TOTAL	16,8000	16,8000
--	--------------	----------------	----------------

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

pág: 14

MARFHY CONSTRUTÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI CNPJ nº.: 31.549.845/0001-64 Endereço Rua José Santos Filho Nº 175 sala 01, Osmar Carneiro, BOA VIAGEM - CE

Contato: (88) 9 9715-7531 & (88) 9 9688-2269

E-mail: marfhysbv@gmail.com

Helder Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 161567080-01

MARFHY CONSTRUTÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 31.549.845/0001-64
Marcos Antonio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador

(Handwritten signatures and scribbles)