



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA :	29/05/2020	BDI :	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	26,42	130,95	0,00	0,00	157,37
1.2	DEMOLIÇÃO DE LANCE DE ARQUIBANCADA									
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	31,92	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98
1.2.2	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	SEINFRA	M3	31,92	0,67	0,00	0,00	3,25	3,92
2	MURETA COM GRADIL									
2.1	CONSTRUÇÃO DE MURETA									
2.1.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	50,00	152,31	97,27	0,00	0,00	249,58
2.2	CAIAÇÃO									
2.2.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	100,00	5,35	0,50	0,00	0,00	5,85
2.3	GRADIL E PORTÃO									
2.3.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	80,00	0,00	323,65	0,00	0,00	323,65
2.3.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,12	0,00	448,54	0,00	0,00	448,54
3	URBANISMO									
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO									
3.1.1	C3027	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	867,40	18,62	11,96	0,00	0,00	30,58
3.2	C4957	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W	SEINFRA	UN	26,00	32,59	23,10	0,00	0,00	55,69
3.3	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	4,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
4	CABINE DE TRANSMISSÃO									
4.1	COBERTURA									
4.1.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	86,57	32,35	87,80	0,00	0,00	120,15
4.2	ESQUADRIAS									
4.2.1	00036884	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	M2	6,71	0,00	247,06	0,00	0,00	247,06
4.2.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	6,71	93,11	100,97	0,00	0,00	194,08
4.2.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	164,76	500,68	0,00	0,01	665,45
4.3	PINTURA									
4.3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	26,22	12,22	4,08	0,00	0,00	16,30
4.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,48	12,22	5,44	0,00	0,01	17,67
4.3.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	101,05	12,22	5,66	0,00	0,00	17,88
5	DEMOLIÇÃO DE CISTERNA									
5.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	96,00	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98
5.2	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	SEINFRA	M3	96,00	0,67	0,00	0,00	3,25	3,92
6	VESTIÁRIOS									
6.1	ESQUADRIAS									
6.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	164,76	500,68	0,00	0,01	665,45

6.1.2	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	64,70	373,24	0,00	0,00	437,94
6.1.3	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	88,96	100,63	0,00	0,00	189,59
6.1.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	4,46	6,57	0,00	0,00	11,03
6.2	PINTURA									
6.2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	70,85	12,22	4,08	0,00	0,00	16,30
6.2.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	86,08	3,95	8,52	0,00	1,29	13,76
6.2.3	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	SEINFRA	M2	16,80	4,46	1,28	0,00	0,01	5,75
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	130,78	66,57	0,00	0,00	197,35
6.3.2	I1365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	10,00	0,00	131,47	0,00	0,00	131,47
6.3.3	I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) JW	SEINFRA	UN	8,00	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95
6.4	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS									
6.4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	130,07	51,93	0,00	0,00	182,00
6.5	REVESTIMENTOS									
6.5.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	70,85	9,87	4,70	0,00	0,00	14,57
6.5.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,77	22,35	46,10	0,00	0,00	68,45
6.5.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,04	6,21	1,67	0,00	0,00	7,88
6.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	13,48	2,75	5,00	0,00	0,76	8,51
7	CAMPO DE AREIA									
7.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	73,20	152,31	97,27	0,00	0,00	249,58
7.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35
7.3	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	SEINFRA	M	122,00	38,02	66,49	0,00	0,00	104,51
7.4	C0115	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	SEINFRA	M3	136,50	158,52	66,30	0,00	0,00	224,82
8	LIMPEZA									
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.080,73	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

24,22%
MES DATA REF.
- 12/2018
47,86% 05/2020

PREÇO TOTAL (R\$)
2.505,11
944,22
1.560,89
1.435,76
125,13
42.149,60
12.479,00
12.479,00
585,00
585,00
29.085,60
25.892,00
3.193,60
31.333,03
26.525,09
26.525,09
1.447,94
3.360,00
16.970,32
10.401,39
10.401,39
4.290,95
1.657,77
1.302,28
1.330,90
2.277,98
427,39
43,82
1.806,77
4.694,40
4.318,08
376,32
22.429,06
9.300,59
6.654,50

2.189,70
379,18
77,21
2.435,92
1.154,86
1.184,46
96,60
5.968,00
4.341,70
1.314,70
311,60
2.548,00
2.548,00
2.061,84
1.032,28
942,56
87,00
114,71
62.589,76
18.269,26
882,35
12.750,22
30.687,93
9.996,75
9.996,75
192.668,03
46.664,20
239.332,23