



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação

PESQUISA DE MERCADO





compras capistrano <comprascapistranoce@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

2 mensagens

compras capistrano <comprascapistranoce@gmail.com>
Para: dl.locacoes.servicos@hotmail.com

25 de fevereiro de 2021 09:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Para: SETOR DE COMPRAS

Assunto: Solicitação de Cotação de Preços de Serviços.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao art. 3º da IN 05/2014 do MPOG c/c §1º do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 solicitamos vossos préstimos no sentido de fornecer Pesquisa de Mercado para **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Civil** para elaboração de orçamentos, acompanhamento e fiscalização da Prestação dos Serviços de Reforma do Prédios do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS SEDE e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Capistrano, Ceará. Conforme Projeto Básico em anexo:

Capistrano, Ceará, 24 de fevereiro de 2021.

Maria Angélica dos Santos Barboza
Coordenadora do Setor de Compras
Portaria 294/2020

3 anexos

- ART DOS PROJETOS.pdf
715K
- PROJETO BÁSICO I.pdf
2787K
- PROJETO BÁSICO II.pdf
2793K

DL Locações e serviços <DL.locacoes.servicos@hotmail.com>
Para: compras capistrano <comprascapistranoce@gmail.com>

1 de março de 2021 09:07

Bom dia. Segue coleta de preço conforme solicitada.

att: Davi Lopes Silva servicos


De: compras capistrano <comprascapistranoce@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 09:13

Para: dl.locacoes.servicos@hotmail.com <dl.locacoes.servicos@hotmail.com>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PROPOSTA DE PREÇOS (1).pdf**
556K





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE

OBRA: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: DAVI LOPES SILVA SERVICOS - ME
CNPJ N.º 35.847.172/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEDEIROS, Nº 3469, BAIRRO NOSSA SR.ª DAS GRAÇAS, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ
E-MAIL: DL.LOCACOES.SERVICOS@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (85) 9.9259.3342
REPRESENTANTE LEGAL: DAVID LOPES SILVA
CPF N.º 057.361.843-70
RG N.º 2006015066800 SSPDS

PREZADOS(AS) SENHORES(AS).


APRESENTAMOS A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL R\$ 8.835,01 (OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).

PARA ASSINATURA DO CONTRATO INDICAMOS O(A) SR. DAVID LOPES SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 2006015066800 E DO CPF N.º 057.361.843-70; COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 03 SEMANAS.
O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE SUA APRESENTAÇÃO.

CANINDÉ-CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.


DAVI LOPES SILVA SERVICOS - ME
CNPJ:35.847.172/0001-80


FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
CPF nº 606.745.623-05
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO CREA/CE nº 0617814392

 **85 9 9259.3342**

✉ Email- DL.locacoes.servicos@hotmail.com

📍 Joaquim Medeiros Bairro - Nossa Senhora das Graças 3469 - Altos

02/07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA: 26/02/2021	BDI: 24,22%			
CUENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	55,20%	48,89%	12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						96,30
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	30,00	3,21	96,30
2	COBERTURA						362,20
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,00	36,22	362,20
3	REVESTIMENTOS						455,42
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,50	5,05	93,43
3.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	12,30	29,43	361,99
4	PINTURA						6.198,47
4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	209,73	3,79	794,88
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	118,80	17,40	2.063,64
4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	188,90	15,86	2.995,95
4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	20,00	17,20	344,00
						VALOR COM ENCARGOS:	7.112,39
						VALOR BDI:	1.722,62
						VALOR TOTAL:	8.835,01

Dani Alves Silva

Oito Mil Oitocentos e Trinta e Cinco reais e Um centavo



02/07



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEM/TRE	020.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	96,30	100,00 %			100,00 %
			96,30			96,30
2	COBERTURA	362,20	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			90,55	181,10	90,55	362,20
3	REVESTIMENTOS	455,42	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			113,86	227,71	113,85	455,42
4	PINTURA	6.198,47	4,22 %	49,33 %	46,45 %	100,00 %
			261,58	3.057,71	2.879,18	6.198,47
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.722,62	7,90 %	48,74 %	43,33 %	100,00 %
			136,09	839,60	746,93	1.722,62
		8.835,01	698,38	4.306,12	3.830,51	8.835,01
			698,38	5.004,50	8.835,01	

Davi Nepes Silva



[Handwritten signature]

03/07

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	GEINTRA:	028 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2010

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

Ossi Depo silveu

A + B + C + D

04/107



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,00%	12/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,00
TOTAL		4,30
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,40
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	0,50
TOTAL		4,60
Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50
TOTAL		12,15



BDI = 24,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

João Lopes silva

05/07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	NES	REF:
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA:	SM 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	10,89%	12/20/18

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24325000	13,21	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:					3,21
VALOR:					3,21

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07030000	17,83	19,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07030000	13,21	14,14
TOTAL MAO DE OBRA:					33,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00
VALOR:					36,22

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09730000	17,83	1,73
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14595000	13,21	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:					3,66
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,62	0,30
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:					1,39
VALOR:					5,05

3.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77840000	17,83	13,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93408000	13,21	12,34
TOTAL MAO DE OBRA:					26,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,62	0,30
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,45	2,15
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,60	0,76
TOTAL MATERIAL:					3,21
VALOR:					29,43

4.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19460000	17,85	3,47
TOTAL MAO DE OBRA:					3,47

Dr. Lopes Silva



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	21,22%						
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	48,89%	REF.:	13/2018
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE										

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,07	0,32
TOTAL MATERIAL:					0,32
VALOR:					3,79

4.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,43	0,62
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,19	1,94
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,50	2,81
TOTAL MATERIAL:					5,51
VALOR:					17,40



4.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,75	1,41
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,26	2,42
TOTAL MATERIAL:					3,97
VALOR:					15,86

4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,43	0,50
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,88	3,34
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,61	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:					5,31
VALOR:					17,20

Davi Lopes Silva



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE

OBRA: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: DAVI LOPES SILVA SERVICOS - ME
CNPJ N.º 35.847.172/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEDEIROS, Nº 3469, BAIRRO NOSSA SR.ª DAS GRAÇAS, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ
E-MAIL: DL.LOCACOES.SERVICOS@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (85) 9.9259.3342
REPRESENTANTE LEGAL: DAVID LOPES SILVA
CPF N.º 057.361.843-70
RG N.º 2006015066800 SSPDS

PREZADOS(AS) SENHORES(AS).


APRESENTAMOS A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL R\$ 16.671,12 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CÊNTAVOS).

PARA ASSINATURA DO CONTRATO INDICAMOS O(A) SR. DAVID LOPES SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 2006015066800 E DO CPF N.º 057.361.843-70, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 03 SEMANAS.
O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE SUA APRESENTAÇÃO.

CANINDÉ-CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.


DAVI LOPES SILVA SERVICOS - ME
CNPJ:35.847.172/0001-80


FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
CPF nº 606.745.623-05
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO CREA/CE nº 0617814392

 **85 9 9259.3342**

✉ Email- DL.locacoes.servicos@hotmail.com

📍 Joaquim Medeiros Bairro - Nossa Senhora das Graças 3469 - Altos

01107



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Adquirição e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	21,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA:	026.1 COM DESENERAÇÃO	85,20%	46,65%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						157,29
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	49,00	3,21	157,29
2	COBERTURA						1.177,15
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	32,50	36,22	1.177,15
3	REVESTIMENTOS						1.245,58
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,80	5,05	194,93
3.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	35,70	29,43	1.050,65
4	PINTURA						10.840,62
4.1	C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	302,45	3,79	1.146,29
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	188,90	17,40	3.286,86
4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	355,20	15,66	5.633,47
4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,00	17,20	774,00

VALOR COM ENCARGOS: 13.420,64

VALOR BDI: 3.250,48

VALOR TOTAL: 16.671,12

Di. Silva

Dezesseis Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Doze centavos



01/07



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEM-FRA:	02s 1 COM DEGRADAÇÃO	65,20%	48,66%	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157,29	100,00 %			100,00 %
			157,29			157,29
2	COBERTURA	1.177,15	26,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			294,29	588,58	294,28	1.177,15
3	REVESTIMENTOS	1.245,58	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			311,40	622,79	311,39	1.245,58
4	PINTURA	10.840,62	5,69 %	49,41 %	44,90 %	100,00 %
			616,83	5.356,35	4.867,44	10.840,62
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.250,48	10,29 %	40,94 %	40,77 %	100,00 %
			334,47	1.590,78	1.325,23	3.250,48
		16.671,12	1.714,28	8.158,50	6.798,34	16.671,12
			1.714,28	9.872,78	16.671,12	

José Lopes Silva



03/07

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	28/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FOINTE:	VERSÃO	HORA	MES	RDT
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	025 1 00M DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2013

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Dasilva Silva

04/07



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	28/02/2021	BDI: 24,22%		
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2015

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,00
TOTAL		4,30
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,40
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	0,50
TOTAL		4,60
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50
TOTAL		12,15



BDI = 24,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Diário Capistrano

05/07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	28/02/2021	BDI:	24,22%						
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	030.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MEB:	48,63%	REF:	12/2018
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE										

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24325000	13,21	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:					3,21
VALOR:					3,21

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07030000	17,83	19,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07030000	13,21	14,14
TOTAL MAO DE OBRA:					33,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00
VALOR:					36,22

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.- 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09730000	17,83	1,73
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14595000	13,21	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:					3,66

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,82	0,30
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:					1,39
VALOR:					5,05

3.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77840000	17,83	13,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93406000	13,21	12,34
TOTAL MAO DE OBRA:					26,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,82	0,30
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,45	2,15
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,60	0,76
TOTAL MATERIAL:					3,21
VALOR:					29,43

4.1. C0588 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19460000	17,85	3,47
TOTAL MAO DE OBRA:					3,47

Diego Lopes Silva

[Assinatura]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA:	26/02/2021	BDI:	24,22%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2016

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA KG	0,30000000	1,07	0,32
TOTAL MATERIAL:				0,32
VALOR:				3,79

4.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,34055000	14,52	4,94
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:				11,89

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,05000000	12,43	0,62
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,25000000	0,54	0,14
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA L	0,12000000	16,19	1,94
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA L	0,17000000	16,50	2,81
TOTAL MATERIAL:				5,51
VALOR:				17,40



4.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,34055000	14,52	4,94
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:				11,89

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,25000000	0,54	0,14
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA L	0,12000000	11,75	1,41
12096 TINTA LATEX	SEINFRA L	0,17000000	14,26	2,42
TOTAL MATERIAL:				3,97
VALOR:				15,86

4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,34055000	14,52	4,94
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:				11,89

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,04000000	12,43	0,50
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA L	0,16000000	20,88	3,34
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA L	0,13000000	9,61	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:				5,31
VALOR:				17,20

Diário 11/02/21 516



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE

OBRA: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: DAVI LOPES SILVA SERVICOS – ME
CNPJ N.º 35.847.172/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEDEIROS, Nº 3469, BAIRRO NOSSA SR.ª DAS GRAÇAS, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ
E-MAIL: DL.LOCACOES.SERVICOS@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (85) 9.9259.3342
REPRESENTANTE LEGAL: DAVID LOPES SILVA
CPF N.º 057.361.843-70
RG N.º 2006015066800 SSPDS

PREZADOS(AS) SENHORES(AS).

APRESENTAMOS A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL R\$ 8.835,01 (OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).

PARA ASSINATURA DO CONTRATO INDICAMOS O(A) SR. DAVID LOPES SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 2006015066800 E DO CPF N.º 057.361.843-70, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 03 SEMANAS.
O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE SUA APRESENTAÇÃO.

CANINDÉ-CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

DAVI LOPES SILVA SERVICOS – ME
CNPJ:35.847.172/0001-80

FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
CPF nº 606.745.623-05
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO CREA/CE nº 0617814392

85 9 9259.3342

Email- DL.locacoes.servicos@hotmail.com

Joaquim Medeiros Bairro - Nossa Senhora das Graças 3469 - Altos

02/07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 26/02/2021	BDI : 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85 20%	48,69%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						96,30
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	30,00	3,21	96,30
2	COBERTURA						362,20
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,00	36,22	362,20
3	REVESTIMENTOS						455,42
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,50	5,05	93,43
3.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	12,30	29,43	361,99
4	PINTURA						6.198,47
4.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	209,73	3,79	794,88
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	118,60	17,40	2.063,64
4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	188,90	15,86	2.995,95
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	20,00	17,20	344,00
VALOR COM ENCARGOS:							7.112,39
VALOR BDI:							1.722,62
VALOR TOTAL:							8.835,01

Davi Lopes Silva

Oito Mil Oitocentos e Trinta e Cinco reais e Um centavo



02/07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 26/02/2021	BDI : 24,22%		
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	96,30	100,00 %			100,00 %
			96,30			96,30
2	COBERTURA	362,20	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			90,55	181,10	90,55	362,20
3	REVESTIMENTOS	455,42	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			113,86	227,71	113,85	455,42
4	PINTURA	6.198,47	4,22 %	49,33 %	46,45 %	100,00 %
			261,58	3.057,71	2.879,18	6.198,47
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.722,62	7,90 %	48,74 %	43,36 %	100,00 %
			136,09	839,60	746,93	1.722,62
		8.835,01	698,38	4.306,12	3.830,51	8.835,01
			698,38	5.004,50	8.835,01	8.835,01

Davi Lopes Silva



[Handwritten signature]

03/07

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 26/02/2021	BDI : 24,22%		
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

Dani Lopes silveira

[Handwritten signature]

A + B + C + D

04/107



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA: 26/02/2021	BDI: 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%	MES: 48,60%	REF.: 12/2018
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,00
TOTAL		4,30
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,40
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	0,50
TOTAL		4,60
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50
TOTAL		12,15



BDI = 24,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

João Lopes Silva

05/07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 26/02/2021	BDI : 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24325000	13,21	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:					3,21
VALOR:					3,21

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07030000	17,83	19,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07030000	13,21	14,14
TOTAL MAO DE OBRA:					33,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00
VALOR:					36,22



3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09730000	17,83	1,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14595000	13,21	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:					3,66
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,62	0,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:					1,39
VALOR:					5,05

3.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77640000	17,83	13,88
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93408000	13,21	12,34
TOTAL MAO DE OBRA:					26,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,62	0,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,45	2,15
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,80	0,76
TOTAL MATERIAL:					3,21
VALOR:					29,43

4.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19460000	17,85	3,47
TOTAL MAO DE OBRA:					3,47

Diogo Lopes Silva



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 28/02/2021	BDI : 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,07	0,32
TOTAL MATERIAL:					0,32
VALOR:					3,79

4.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,43	0,62
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,19	1,94
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,50	2,81
TOTAL MATERIAL:					5,51
VALOR:					17,40



4.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,75	1,41
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,26	2,42
TOTAL MATERIAL:					3,97
VALOR:					15,86

4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,43	0,50
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,88	3,34
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,61	1,25
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:					5,31
VALOR:					17,20

Deni Lopes Silva



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE

OBRA: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: DAVI LOPES SILVA SERVICOS – ME
CNPJ N.º 35.847.172/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEDEIROS, Nº 3469, BAIRRO NOSSA SR.ª DAS GRAÇAS, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ
E-MAIL: DL.LOCACOES.SERVICOS@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (85) 9.9259.3342
REPRESENTANTE LEGAL: DAVID LOPES SILVA
CPF N.º 057.361.843-70
RG N.º 2006015066800 SSPDS

PREZADOS(AS) SENHORES(AS).

APRESENTAMOS A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL R\$ 16.671,12 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).

PARA ASSINATURA DO CONTRATO INDICAMOS O(A) SR. DAVID LOPES SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 2006015066800 E DO CPF N.º 057.361.843-70, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 03 SEMANAS.
O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE SUA APRESENTAÇÃO.

CANINDÉ-CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.



DAVI LOPES SILVA SERVICOS – ME
CNPJ:35.847.172/0001-80



FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
CPF nº 606.745.623-05
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO CREA/CE nº 0617814392

 **85 9 9259.3342**

✉ Email- DL.locacoes.servicos@hotmail.com

📍 Joaquim Medeiros Bairro - Nossa Senhora das Graças 3469 - Altos

01107



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA: 26/02/2021	BDI: 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						157,29
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	49,00	3,21	157,29
2	COBERTURA						1.177,15
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	32,50	36,22	1.177,15
3	REVESTIMENTOS						1.245,58
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,60	5,05	194,93
3.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	35,70	29,43	1.050,65
4	PINTURA						10.840,62
4.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	302,45	3,79	1.146,29
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	188,90	17,40	3.286,86
4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	355,20	15,86	5.633,47
1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,00	17,20	774,00
VALOR COM ENCARGOS:							13.420,64
VALOR BDI:							3.250,48
VALOR TOTAL:							16.671,12

David Lopes Silva

Dezesseis Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Doze centavos

[Handwritten Signature]



02/07



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA: 26/02/2021	BDI: 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157,29	100,00 %			100,00 %
			157,29			157,29
2	COBERTURA	1.177,15	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			294,29	588,58	294,28	1.177,15
3	REVESTIMENTOS	1.245,58	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			311,40	622,79	311,39	1.245,58
4	PINTURA	10.840,62	5,69 %	49,41 %	44,90 %	100,00 %
			616,83	5.356,35	4.867,44	10.840,62
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.250,48	10,29 %	48,94 %	40,77 %	100,00 %
			334,47	1.590,78	1.325,23	3.250,48
		16.671,12	1.714,28	8.158,50	6.798,34	16.671,12
			1.714,28	9.872,78	16.671,12	

Dasi Lopes Silva

[Handwritten Signature]



03/07

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA: 26/02/2021	BDI: 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

Davi Lopes Silva

A + B + C + D

04/07



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA: 26/02/2021	BDI: 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,00
TOTAL		4,30
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,40
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	0,50
TOTAL		4,60
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50
TOTAL		12,15



BDI = 24,22%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Dona Depa 51111

05/07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 26/02/2021	BDI : 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24325000	13,21	3,21
TOTAL MAO DE OBRA:					3,21
VALOR:					3,21



2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07030000	17,83	19,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07030000	13,21	14,14
TOTAL MAO DE OBRA:					33,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00
VALOR:					36,22

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09730000	17,83	1,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14595000	13,21	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:					3,66

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,62	0,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:					1,39
VALOR:					5,05

3.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77840000	17,83	13,88
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93408000	13,21	12,34
TOTAL MAO DE OBRA:					26,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,62	0,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,45	2,15
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,60	0,76
TOTAL MATERIAL:					3,21
VALOR:					29,43

4.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19460000	17,85	3,47
TOTAL MAO DE OBRA:					3,47

100000000

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Adequação e Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Capistrano/CE	DATA : 26/02/2021	BDI : 24,22%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capistrano/CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Sede do Município de Capistrano/CE	SEINFRA	026.1 COM DEGRADAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,07	0,32
TOTAL MATERIAL:					0,32
VALOR:					3,79

4.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,43	0,62
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,19	1,94
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,50	2,81
TOTAL MATERIAL:					5,51
VALOR:					17,40



4.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,75	1,41
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,26	2,42
TOTAL MATERIAL:					3,97
VALOR:					15,86

4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34055000	14,52	4,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38920000	17,85	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					11,89
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,43	0,50
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,88	3,34
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,61	1,25
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:					5,31
VALOR:					17,20

Davi Lopes Silva