


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	Composição	PROPRI 0,00% 0,00%



RUBRICA VALOR: 75,05

34.13. 86916 - TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,44	0,12
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	23,85	23,85
TOTAL Material:						23,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	20,21	3,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	15,79	0,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,83	
VALOR:					27,80	

35.1. 00010892 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	250,44	250,44
TOTAL Material:						250,44
VALOR:						250,44

35.2. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUONOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H (UN)


Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	24,42	24,42
TOTAL Material:						24,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	16,69	1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	21,02	3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,01	
VALOR:						29,43

35.3. C1039 - DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03500000	16,1100	0,5639
TOTAL Material:						0,5639
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700

TEREZA D'AVILA MOURA DE JESUS FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 10619 0611084263

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,78%
			Composição:	PROPRIA:	0,00%



TOTAL Material:	29,1550
VALOR:	29,72

35.4. 00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	26,52	26,52
TOTAL Material:						26,52
VALOR:						26,52

36.1.1. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	485,05	485,05
TOTAL Material:						485,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	16,69	8,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	21,02	10,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,13
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	493,14	5,76
TOTAL Serviço:						5,76
VALOR:						508,94

36.1.2. 19417 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	363,9200	363,9200
TOTAL Material:						363,9200
VALOR:						363,92

36.2.1. 91854 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, 25MM (DN 3/4") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,25	2,28
TOTAL Material:						2,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	16,69	2,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,48% 11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	Composição	PRÓPRIA 100% 0,00%



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	21,02	3,02
RUBRICA						
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,42
VALOR:						7,70

36.2.2. 91856 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, 32MM(DN 1") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,01700000	3,85	3,91
TOTAL Material:					3,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	16,69	2,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	21,02	3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,17
VALOR:					10,08

36.2.3. 93008 - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, 50MM (DN1 1/2") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	9,78	10,75
TOTAL Material:					10,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	16,69	1,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	21,02	2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,21
VALOR:					14,96

36.2.4. 93009 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 60 MM (DN 2") (M)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	15,99	17,58
TOTAL Material:					17,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	16,69	2,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	21,02	2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,86
VALOR:					22,44

36.2.5. 93011 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 85MM (DN 3") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	29,27	32,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE	DATA : 27/02/2023	BDI : 31,25%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,55%	47,46%	11/2021
			0,00%		



Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	16,69	2,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	21,02	3,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,44
VALOR:						38,63

36.2.6. 91941 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,39	2,39
TOTAL Material:						2,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	16,69	2,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	21,02	3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,46

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	485,85	0,43
TOTAL Serviço:						0,43
VALOR:						8,28

36.3.1. 91924 - CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: # 1,5MM² (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,29	1,53
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,43	0,03
TOTAL Material:						1,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	16,69	0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	21,02	0,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,90
VALOR:						2,46


36.3.2. 91926 - CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: # 2,5MM² (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,06	2,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	FORTE	VERSÃO
		SEINFRA	1027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	Composição	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE		



00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	RUBRICA	0,03
TOTAL Material:						2,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	16,69	0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	21,02	0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,13
VALOR:						3,61

3 1. 91996 - TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,34	6,34
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	18,21	18,21
TOTAL Serviço:						24,55
VALOR:						24,55

36.4.2. 91997 - TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,34	6,34
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,06	20,06
TOTAL Serviço:						26,40
VALOR:						26,40

36.4.3. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	14,27	14,27
91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,34	6,34
TOTAL Serviço:						20,61
VALOR:						20,61

36.4.4. C2045 - LUMINÁRIA PENDENTE PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPOORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	34,2800	34,2800
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	72,1800	72,1800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021
		Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL:	CAPISTRANO-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE		



19487	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	72,8200
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	115,9700
TOTAL Material:					295,2500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	33,5400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	41,5400
TOTAL Mão de Obra:					75,0800
VALOR:					370,33

36.4.5. C1638 - LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	62,5500
TOTAL Material:					62,5500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470
TOTAL Mão de Obra:					41,2940
VALOR:					103,84

36.4.6. C1661 - LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	49,8100
TOTAL Material:					49,8100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470
TOTAL Mão de Obra:					41,2940
VALOR:					91,10

36.4.7. C4112 - PROJETO EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17933	PROJETO EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	351,0500
TOTAL Material:					351,0500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	33,5400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	41,5400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE
LOCAL:	CAPISTRANO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA: 27/02/2023		BDI: 31,25%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
Composição		PRÓPRIA	0,00%	



TOTAL RUBRICA:	75,0800
VALOR:	426,13

37.1. 96985 - HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3,00M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	46,45	46,45
TOTAL Material:						46,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	16,69	4,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	21,02	5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,54
VALOR:						55,99

37.2. 96974 - CABO DE COBRE NU 50 MM² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	41,00	43,05
TOTAL Material:						43,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32510000	16,69	5,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32510000	21,02	6,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,50000000	20,28	10,14
TOTAL Serviço:						10,14
VALOR:						65,44

37.3. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, 230MM X 250MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	39,72	39,72
TOTAL Material:						39,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	20,82	3,52
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	15,79	2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	190,53	2,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA : 27/02/2023	BDI : 31,25%																				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021	Composição		PRÓPRIA	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021																			
Composição		PRÓPRIA	0,00%																				
LOCAL:	CAPISTRANO-CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE																						



	2,58
VALOR:	48,59

37.4. 98463 - CONECTOR MINI -GAR EM BRONZE ESTANHADO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,29	0,58
00007572	SUPORE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	7,77	7,77
TOTAL Material:						8,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31640000	16,69	5,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31640000	21,02	6,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,93
VALOR:						20,28

38.1. C4065 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,5500	1,4300
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	218,6500	229,5825
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,8000	0,9500
TOTAL Material:						231,9625

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	15,5500	27,2125
TOTAL Mão de Obra:						58,3675

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	436,8600	10,9215
TOTAL Serviço:						10,9215
VALOR:						301,25

38.2. C4065 - PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,5500	1,4300
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	218,6500	229,5825
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,8000	0,9500
TOTAL Material:						231,9625

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	FONTES:	REF.:
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	SNAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
		Composição	0,00%
			0,00%



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	750000000	15,5500	27,2125
TOTAL Mão de Obra:						58,3675

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	436,8600
TOTAL Serviço:					10,9215

VALOR:	301,25
---------------	---------------

38.3. C1869 - PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA= 17,00 CM, ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	67,2900
TOTAL Material:					67,2900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					14,2725

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	633,4200
TOTAL Serviço:					2,3753

VALOR:	83,94
---------------	--------------

38.4. C3084 - PINGADEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADA, COR NATURAL, LARGURA= 20CM (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,37000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					8,2459

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00500000	431,8500
TOTAL Serviço:					2,1593

VALOR:	10,41
---------------	--------------


38.5. C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.857,6900
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.238,3100
TOTAL Material:					3.096,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 16,15% 47,48% 11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	Composição	PRÓPRIA 0,00%



Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,08650000	333,3800	28,8374
TOTAL Serviço:				28,8374
VALOR:				3.124,84

38.6. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVE DE FUTSAL (CJ)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	1,00000000	3.443,6900	3.443,6900
TOTAL Material:				3.443,6900
VALOR:				3.443,69

38.7. C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY (CJ)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140 REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	1,00000000	2.090,6300	2.090,6300
TOTAL Material:				2.090,6300
VALOR:				2.090,63

39.1. 99803 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09700000	15,79	1,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,53
VALOR:				1,53

ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
THALLYS ANTONIO BEVILAQUA DE LIMA
 CPF: 050.544.013-00
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 202200369-1/FNDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 202200369-1/FNDE

LOCAL: CAPISTRANO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA : 27/02/2023 BDI : 31,25%

VERSÃO

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.569,84	100,00 % 91.569,84								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	18.269,75		80,00 % 14.615,80	20,00 % 3.653,95						
3	FUNDAÇÕES	200.322,10		50,00 % 100.161,05	50,00 % 100.161,05						
4	SUPERESTRUTURA	254.118,75			40,00 % 101.647,50	40,00 % 50.823,75					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	71.679,88				30,00 % 21.503,96					
6	ESQUADRIAS	117.220,26				10,00 % 11.722,03	40,00 % 46.888,10	10,00 % 11.722,03			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	309.505,11				30,00 % 92.851,53	30,00 % 92.851,53	30,00 % 92.851,53	10,00 % 30.950,52		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.003,63		50,00 % 12.001,82							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	191.472,17					30,00 % 57.441,65	30,00 % 57.441,65	30,00 % 57.441,65	20,00 % 38.294,43	
10	SISTEMA DE PISOS	165.981,45					30,00 % 49.794,44	30,00 % 49.794,44	30,00 % 49.794,44	10,00 % 16.598,13	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.252,19						40,00 % 20.900,88	40,00 % 20.900,88	20,00 % 10.450,44	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	59.410,63				40,00 % 23.764,25		20,00 % 11.882,13			
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	49.012,64		10,00 % 4.901,26	10,00 % 4.901,26		30,00 % 14.703,79	30,00 % 14.703,80			
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	21.226,98								50,00 % 10.613,49	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.780,00								50,00 % 890,00	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.011,58								50,00 % 1.505,79	



TEREZA D'AVILA MOURA DE JESUS FROTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 0611084263

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA, COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE

DATA : 27/02/2023 **BDI :** 31,25%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021

PROPRIA 0,00% 0,00%

Composições

DESCRICO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA, COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE

LOCAL: CAPISTRANO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V	85.886,27						17.177,25	17.177,25	34.354,51	17.177,26
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	60.154,46					50,00% 30.077,23				50,00% 30.077,23
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	165.257,18									60,00% 99.154,31
20	SERVIÇOS FINAIS	3.242,17									
21	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA	4.106,81	40,00% 1.642,72	60,00% 2.464,09							
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES - QUADRA	8.043,57					50,00% 4.021,79	4.021,78			
23	FUNDAÇÕES - QUADRA	75.548,51						40,00% 30.219,40	60,00% 45.329,11		
24	SUPERESTRUTURA - QUADRA	86.206,62							30,00% 25.861,99	40,00% 34.482,64	
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) -	28.537,91						40,00% 11.415,16	40,00% 5.707,59		
26	ESQUADRIAS - QUADRAS	24.035,44							30,00% 7.210,63	40,00% 9.614,18	30,00% 7.210,63
27	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA	545.574,70							40,00% 218.229,88	60,00% 327.344,82	
28	IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA	7.204,65							40,00% 2.881,86	60,00% 4.322,79	
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA	66.584,12							20,00% 13.316,82	30,00% 19.975,24	30,00% 19.975,24
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA	47.820,17							40,00% 19.128,07	40,00% 19.128,07	20,00% 9.564,03
31	PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA	10.675,30							40,00% 4.270,12	40,00% 4.270,12	20,00% 2.135,06
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA	4.183,12							30,00% 1.254,94	40,00% 1.673,25	20,00% 836,62



TEREZA DA SILVA MOURA DE JESUS FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 0611084263

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA, COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO-CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 202200369-1/FNDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA, COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO-CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 202200369-1/FNDE

LOCAL: CAPISTRANO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA: 27/02/2023 **VERBÃO:** BDI: 31,25%

FORTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES 47,78% DATA REF. 05/2021
SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021
Compostições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA	14.901,59								40,00 %	60,00 %
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA	10.817,28								5.960,64 40,00 %	8.940,95 60,00 %
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO - QUADRA	951,92								4.326,91 50,00 %	6.490,37 50,00 %
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V - QUADRA	15.828,92								30,00 %	475,96 40,00 %
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - QUADRA	9.682,88								4.748,68 50,00 %	6.331,57 50,00 %
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	14.850,39									4.841,44 50,00 %
39	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	1.038,33									7.425,20
		2.921.969,27	93.212,56	134.144,02	222.365,57	156.718,24	306.430,76	378.800,09	633.952,43	588.313,61	306.422,23
			93.212,56	227.356,58	449.722,15	606.440,39	912.871,15	1.291.671,24	1.925.623,67	2.513.937,28	2.820.359,51

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.569,84		100,00 % 91.569,84
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	18.269,75		100,00 % 18.269,75
3	FUNDAÇÕES	200.322,10		100,00 % 200.322,10
4	SUPERESTRUTURA	254.118,75		100,00 % 254.118,75
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	71.679,88		100,00 % 71.679,88
6	ESQUADRIAS	117.220,26		100,00 % 117.220,26



Página: 109

TEREZA DAVILA MOURA DE JESUS FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 0611084263

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE

LOCAL: CAPISTRANO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA : 27/02/2023 BDI : 31,25%

VERSÃO : 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SEINFRA : 2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021

SINAPI : Compositivas PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
7	SISTEMAS DE COBERTURA	309.505,11		100,00 % 309.505,11
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.003,63		100,00 % 24.003,63
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	191.472,17		100,00 % 191.472,17
10	SISTEMA DE PISOS	165.981,45		100,00 % 165.981,45
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.252,19		100,00 % 52.252,19
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	59.410,63		100,00 % 59.410,63
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	49.012,64		100,00 % 49.012,64
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	21.226,98		100,00 % 21.226,98
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.780,00		100,00 % 1.780,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	3.011,58		100,00 % 3.011,58
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V	85.886,27		100,00 % 85.886,27
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.154,46		100,00 % 60.154,46
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	165.257,18	40,00 %	100,00 % 66.102,87
20	SERVIÇOS FINAIS	3.242,17	100,00 %	100,00 % 3.242,17
21	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA	4.106,81		100,00 % 4.106,81
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES - QUADRA	8.043,57		100,00 % 8.043,57



TEREZA D'ÁVILA MOURA DE JESUS FROTA
ENCOMENDADO CIVIL
CREA Nº 0611084263

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

Página: 1/0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE

LOCAL:

CAPISTRANO-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA : 27/02/2023

BDI : 31,25%

VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

MES

DATA REF.

SEINFRA

2021/10 COM DESONERAÇÃO

83,85%

05/2021

SINAPI

2021/10 COM DESONERAÇÃO

83,55%

11/2021

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
23	FUNDAÇÕES - QUADRA	75.548,51		100,00 % 75.548,51
24	SUPERESTRUTURA - QUADRA	86.206,62		100,00 % 86.206,62
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) -	28.537,91		100,00 % 28.537,91
26	ESQUADRIAS - QUADRAS	24.035,44		100,00 % 24.035,44
27	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA	545.574,70		100,00 % 545.574,70
28	IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA	7.204,65		100,00 % 7.204,65
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA	66.584,12	20,00 % 13.316,82	100,00 % 66.584,12
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA	47.820,17		100,00 % 47.820,17
31	PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA	10.675,30		100,00 % 10.675,30
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA	4.183,12	10,00 % 418,31	100,00 % 4.183,12
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA	14.901,59		100,00 % 14.901,59
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA	10.817,28		100,00 % 10.817,28
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO - QUADRA	951,92	50,00 % 475,96	100,00 % 951,92
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V - QUADRA	15.828,92	30,00 % 4.748,67	100,00 % 15.828,92
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -	9.682,88	50,00 % 4.841,44	100,00 % 9.682,88
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	14.850,39	50,00 % 7.425,19	100,00 % 14.850,39

TEREZA D'ÁVILA MOURA DE JESUS FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 0611084263

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO: ARANDELA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA: ARANDELA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 202200369-1/FNDE		
DATA:	27/02/2023	BDI:	31,25%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85% 47,76%
SEINFRA:	2021/10 COM DESONERAÇÃO	MESES:	83,55% 47,46%
SINAPI:	PROPRIA	COMPOSTO:	0,00% 0,00%
Compostos:			

DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N.º 202200369-1/FNDE
LOCAL:	CAPISTRANO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
39	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	1.038,33	100,00 %	1.038,33
40	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	2.921.969,27	101,609,76	2.921.969,27

ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
 THALLYS ANTONIO BEVILAQUA DE LIMA
 CPF: 050.544.013-00
 REPRESENTANTE LEGAL



TEREZA DAVILA MOURA DE JESUS FROTA	ENGENHEIRA CIVIL	CPF: 051.084.263
------------------------------------	------------------	------------------

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE
LOCAL:	CAPISTRANO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA : 27/02/2023		BDI : 31,25%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
Composição		PRÓPRIA		0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,92
L	Lucro	8,50
TOTAL		9,42

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,65
DF	Despesas financeiras	1,80
R	Riscos	1,20
TOTAL		7,65


I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - 5% DE 40% DP VALOR TOTAL	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 31,25%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
THALLYS ANTONIO BEVILAQUA DE LIMA
 CPF: 050.544.013-00
REPRESENTANTE LEGAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE	FORNTE	VERSÃO
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MÊS 47,76% REF. 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,65% 47,46% 11/2021
		Composição	PRÓPRIA	00% 00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE
LOCAL:	CAPISTRANO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE

DATA: 27/02/2023		BDI: 31,25%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	13,55%	47,48%	11/2021
Composições	PRÓPRIA		0,00%	



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	GRUPO A	1,49	1,49
A2	GRUPO A	1,00	1,00
A3	GRUPO A	0,30	0,30
A4	GRUPO A	0,60	0,60
A5	GRUPO A	2,50	2,50
A6	GRUPO A	3,00	3,00
A7	GRUPO A	8,00	8,00
A8	GRUPO A	0,00	0,00
A9	GRUPO A	10,80	10,80
TOTAL		19,69	19,69

GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
B	GRUPO B	0,00	0,00
B1	GRUPO B	3,71	3,71
B2	GRUPO B	0,85	0,85
B3	GRUPO B	10,81	10,81
B4	GRUPO B	0,07	0,07
B5	GRUPO B	0,72	0,72
B6	GRUPO B	1,38	1,38
B7	GRUPO B	0,10	0,10
B8	GRUPO B	8,95	8,95
B9	GRUPO B	0,00	0,00
B10	GRUPO B	10,81	10,81
TOTAL		44,84	44,84

GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
C	GRUPO C	4,11	4,11
C1	GRUPO C	0,10	0,10
C2	GRUPO C	4,38	4,38
C3	GRUPO C	2,30	2,30
C4	GRUPO C	0,38	0,38
C5	GRUPO C	10,81	10,81
TOTAL		14,18	14,18

GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
D	GRUPO D	0,32	0,32
D1	GRUPO D	0,48	0,48
D2	GRUPO D	1,98	1,98
TOTAL		2,78	2,78

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	DATA: 27/02/2023	BDI: 31,25%																			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 202200369-1/FNDE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	11/2021	Composição	PRÓPRIA		0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	11/2021																			
Composição	PRÓPRIA		0,00%																				
LOCAL:	CAPISTRANO-CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE																						



COD	DESCRIÇÃO	HORA	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE	DATA : 27/02/2023	BDI : 31,25%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CRECHE COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°. 202200369-1/FNDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAPISTRANO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		Composição	PROPRI	00%	0,00%	



Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
 THALLYS ANTONIO BEVILAQUA DE LIMA
 CPF: 050.544.013-00
 REPRESENTANTE LEGAL