



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO XXXXXX NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA :	29/05/2020	BDI :	24,22%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
					DATA REF.
					12/2018
					05/2020

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.111,76
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	24,22%	195,49	1.172,94
1.2	DEMOLIÇÃO DE LANCE DE ARQUIBANCADA								1.938,82
1.2.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	31,92	44,98	24,22%	55,87	1.783,37
1.2.2	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	31,92	3,92	24,22%	4,87	155,45
2	MURETA COM GRADIL								52.358,82
2.1	CONSTRUÇÃO DE MURETA								15.501,50
2.1.1	C1803	SEINFRA	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	50,00	249,58	24,22%	310,03	15.501,50
2.2	CAIAÇÃO								727,00
2.2.1	C0589	SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	100,00	5,85	24,22%	7,27	727,00
2.3	GRADIL E PORTÃO								36.130,32
2.3.1	C4725	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	323,65	24,22%	402,04	32.163,20
2.3.2	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,12	448,54	24,22%	557,18	3.967,12
3	URBANISMO								38.925,01
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO								32.952,53
3.1.1	C3027	SEINFRA	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO	M2	867,40	30,58	24,22%	37,99	32.952,53
3.2	C4957	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W	UN	26,00	55,69	24,22%	69,18	1.798,68
3.3	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	4,00	840,00	24,22%	1.043,45	4.173,80
4	CABINE DE TRANSMISSÃO								21.080,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO XXXXXX NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA :	29/05/2020	BDI :	24,22%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
					DATA REF.
					12/2018
					05/2020

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.1	COBERTURA								12.920,57
4.1.1	C0802	SEINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	86,57	120,15	24,22%	149,25	12.920,57
4.2	ESQUADRIAS								5.330,25
4.2.1	00036884	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	6,71	247,06	24,22%	306,90	2.059,30
4.2.2	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,71	194,08	24,22%	241,09	1.617,71
4.2.3	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	665,45	24,22%	826,62	1.653,24
4.3	PINTURA								2.829,72
4.3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26,22	16,30	24,22%	20,25	530,96
4.3.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,48	17,67	24,22%	21,95	54,44
4.3.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	101,05	17,88	24,22%	22,21	2.244,32
5	DEMOLIÇÃO DE CISTERNA								5.831,04
5.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	96,00	44,98	24,22%	55,87	5.363,52
5.2	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	96,00	3,92	24,22%	4,87	467,52
6	VESTIÁRIOS								27.861,31
6.1	ESQUADRIAS								11.553,17
6.1.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	10,00	665,45	24,22%	826,62	8.266,20
6.1.2	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	437,94	24,22%	544,01	2.720,05
6.1.3	C3598	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	189,59	24,22%	235,51	471,02
6.1.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	7,00	11,03	24,22%	13,70	95,90
6.2	PINTURA								3.025,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO XXXXXX NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA :	29/05/2020	BDI :	24,22%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
					DATA REF.
					12/2018
					05/2020

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.2.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	70,85	16,30	24,22%	20,25	1.434,71
6.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	86,08	13,76	24,22%	17,09	1.471,11
6.2.3	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	16,80	5,75	24,22%	7,14	119,95
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								7.413,44
6.3.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	22,00	197,35	24,22%	245,15	5.393,30
6.3.2	I1365	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	UN	10,00	131,47	24,22%	163,31	1.633,10
6.3.3	I1368	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	38,95	24,22%	48,38	387,04
6.4	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS								3.165,12
6.4.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	182,00	24,22%	226,08	3.165,12
6.5	REVESTIMENTOS								2.561,33
6.5.1	C1209	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	70,85	14,57	24,22%	18,10	1.282,39
6.5.2	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	13,77	68,45	24,22%	85,03	1.170,86
6.5.3	C1129	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	11,04	7,88	24,22%	9,79	108,08
6.6	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	13,48	8,51	24,22%	10,57	142,48
7	CAMPO DE AREIA								77.748,66
7.1	C1803	SEINFRA	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	73,20	249,58	24,22%	310,03	22.694,20
7.2	C1349	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	882,35	24,22%	1.096,06	1.096,06
7.3	C0036	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	122,00	104,51	24,22%	129,82	15.838,04
7.4	C0115	SEINFRA	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	136,50	224,82	24,22%	279,27	38.120,36
8	LIMPEZA								12.417,59
8.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	1.080,73	9,25	24,22%	11,49	12.417,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO XXXXXX NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA :	29/05/2020	BDI :	24,22%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	05/2020

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
								VALOR ORÇAMENTO:	192.668,03
								VALOR BDI TOTAL:	46.664,20
								VALOR TOTAL:	239.332,23